

Przedmiar robót do zadania pod nazwą  
“Termomodernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej  
w Kazimierzy Wielkiej i Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej

## **Obiekty Liceum Ogólnokształcącego**

1. Budynek główny (nr 1 na kopii mapy – załącznik nr 1)
2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem (nr 2 na kopii mapy – załącznik nr 1)
3. Biblioteka (nr 3 na kopii mapy – załącznik nr 1)

Adres obiektów: ul. Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres robót wraz z przedmiarem robót:

### **1. Budynek główny**

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej (Kod CPV 45321000-3)**

termoizolacja stropodachu - Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny warstwa gr. 15cm. Zakres robót obejmuje wszelkie niezbędne roboty zapewniające ułożenie w stropodachu warstwy gr. 15cm wełny granulowanej. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.03. stanowiąca załącznik do SIWZ.

– Przedmiar robót:

$$48,45 * 13,03 = 631,30m^2$$

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków (Kod CPV 45450000-6)**

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

– Przedmiar robót:

$$(48,45 + 13,03) * 2 * 12,34 = 1517,33m^2$$

### **2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem**

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3**

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, a także wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

– Przedmiar robót:

$$24,8 * 13,0 + 6,35 * 4,0 = 347,8m^2$$

### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

#### **Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)**

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

– Przedmiar robót:

$$(24,8+13,0)*2*5,0+4,0*2*3,5 = 406,00m^2$$

### **3. Biblioteka**

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej (Kod CPV 45321000-3)**

termoizolacja stropodachu - Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny warstwa gr. 15cm. Zakres robót obejmuje wszelkie niezbędne roboty zapewniające ułożenie w stropodachu warstwy gr. 15cm wełny granulowanej. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.03. stanowiąca załącznik do SIWZ.

– Przedmiar robót:

$$104,00m^2 *3+37,00m^2 =511,00m^2$$

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)**

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

– Przedmiar robót:

$$3,6m*(42,00m+16,00+9,5m*6+5,7m*3)=644,30m^2$$

#### **Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV) Kod CPV 45421125-6**

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV. Demontaż istniejącej stolarki, demontaż podokienników zewnętrznych, montaż stolarki PCV, montaż nowych podokienników

– Przedmiar robót (ilość robót):

$$31,80m^2 +2,38m^2 +2,52m^2 =36,7m^2$$

## Obiekty Bursy Międzyszkolnej

1. Budynek A1 (oznaczony "A1" na kopii mapy – załącznik nr 2)
2. Budynek A2 (oznaczony "A2" na kopii mapy – załącznik nr 2)
3. Budynek B (oznaczony "B" na kopii mapy – załącznik nr 2)
4. Budynek C (oznaczony "C" na kopii mapy – załącznik nr 2)
5. Budynek Ł (oznaczony "Ł" na kopii mapy – załącznik nr 2)

Adres obiektów: ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres robót wraz z przedmiarem robót:

### 2. Budynki "A1", "A2", "Ł", "B", "C",

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej (Kod CPV 45321000-3)**

termoizolacja stropodachu - Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny warstwa gr. 15cm. Zakres robót obejmuje wszelkie niezbędne roboty zapewniające ułożenie w stropodachu warstwy gr. 15cm wełny granulowanej. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.03. stanowiąca załącznik do SIWZ.

– Przedmiar robót:

$$546,48\text{m}^2 + 190,11\text{m}^2 + 67,74\text{m}^2 + 320,88\text{m}^2 + 108,60\text{m}^2 = 1233,81\text{m}^2$$

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków (Kod CPV 45450000-6)**

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

– Przedmiar robót:

$$1422,32\text{m}^2 + 255,23\text{m}^2 + 94,00\text{m}^2 + 290,46\text{m}^2 + 132,24\text{m}^2 = 2194,25\text{m}^2$$

#### **Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV) Kod CPV 45421125-6**

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV. Demontaż istniejącej stolarki, demontaż podokienników zewnętrznych, montaż stolarki PCV, montaż nowych podokienników

– Przedmiar robót (ilość robót):

$$161,91\text{m}^2$$