

Przedmiar robót do zadania pod nazwą
"Termomodernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej i Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej

Obiekty Liceum Ogólnokształcącego

1. Budynek główny (nr 1 na kopii mapy – załącznik nr 1)
2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem (nr 2 na kopii mapy – załącznik nr 1)
3. Biblioteka (nr 3 na kopii mapy – załącznik nr 1)

Adres obiektów: ul. Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres robót wraz z przedmiarem robót:

1. Budynek główny

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie, remont kominów wraz z wykonaniem ich izolacji wełną mineralną twardą gr. 2cm z tynkiem akrylowym . Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:

$$48,45 * 13,03 = 631,30m^2$$

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:

$$(48,45 + 13,03) * 2 * 12,34 = 1517,33m^2$$

2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, a także wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:

$$24,8 * 13,0 + 6,35 * 4,0 = 347,8m^2$$

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:
 $(24,8+13,0)*2*5,0+4,0*2*3,5 = 406,00m^2$

3. Biblioteka

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie, remont kominów wraz z wykonaniem ich izolacji wełną mineralną twardą gr. 2cm z tynkiem akrylowym . Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:
 $104,00m^2 *3+37,00m^2 =511,00m^2$

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:
 $3,6m*(42,00m+16,00+9,5m*6+5,7m*3)=644,30m^2$

Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV) Kod CPV 45421125-6

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV. Demontaż istniejącej stolarki, demontaż podokienników zewnętrznych, montaż stolarki PCV, montaż nowych podokienników

- Przedmiar robót (ilość robót):
 $31,80m^2 +2,38m^2 +2,52m^2 =36,7m^2$

Obiekty Bursy Międzyszkolnej

1. Budynek A1 (oznaczony "A1" na kopii mapy – załącznik nr 2)
2. Budynek A2 (oznaczony "A2" na kopii mapy – załącznik nr 2)
3. Budynek B (oznaczony "B" na kopii mapy – załącznik nr 2)
4. Budynek C (oznaczony "C" na kopii mapy – załącznik nr 2)
5. Budynek Ł (oznaczony "Ł" na kopii mapy – załącznik nr 2)

Adres obiektów: ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres robót wraz z przedmiarem robót:

2. Budynki "A1", "A2", "Ł", "B", "C",

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie, remont kominów wraz z wykonaniem ich izolacji wełną mineralną twardą gr. 2cm z tynkiem akrylowym . Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:

$$546,48\text{m}^2 + 190,11\text{m}^2 + 67,74\text{m}^2 + 320,88\text{m}^2 + 108,60\text{m}^2 = 1233,81\text{m}^2$$

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków (Kod CPV 45450000-6)

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót:

$$1422,32\text{m}^2 + 255,23\text{m}^2 + 94,00\text{m}^2 + 290,46\text{m}^2 + 132,24\text{m}^2 = 2194,25\text{m}^2$$

Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV) Kod CPV 45421125-6

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV. Demontaż istniejącej stolarki, demontaż podokienników zewnętrznych, montaż stolarki PCV, montaż nowych podokienników

- Przedmiar robót (ilość robót):

$$161,91\text{m}^2$$